



ORÇAMENTO - CURVA ABC					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO PRAÇA DA REVOLUÇÃO	DATA :	15/01/2020	BDI : 24,63%
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO ALVINO DE SOUZA, S/N, CENTRO, PORTALEGRE-RN, CEP: 59.610-000	FONTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
	LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE-RN	CAERN	2019/05 COM DESONERAÇÃO	- - 09/2019
	CNPJ:	08.358.053/0001-90	ORSE	2019/12	113,34% 71,87% 03/2020
			SBC	2020/02 - Natal	116,09% - 02/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
			SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,71% 48,66% 12/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S08386	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	ORSE	SERVICO	un	3	1.910,60	5.731,80	16,21	16,21	A
92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	101,16	52,71	5.332,14	15,08	31,29	A
2050001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	CAERN	SERVICO	M²	65,6	71,74	4.706,14	13,31	44,60	A
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	SERVICO	UN	4	1.046,89	4.187,56	11,84	56,45	B
1100143	PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm	CAERN	SERVICO	M²	33,56	116,55	3.911,42	11,06	67,51	B
S12628	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico	ORSE	SERVICO	un	1	2.149,03	2.149,03	6,08	73,59	B
191914	BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS (9X19X19) ESPESSURA 19CM, COM ASSENTO EM GRANILITE DE 8MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	PRÓPRIA	GERAL	UND	1	1.945,84	1.945,84	5,50	79,09	B
COMP-867193	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	PRÓPRIA	GERAL	UND	1	1.707,48	1.707,48	4,83	83,92	C
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	SERVICO	M2	3	470,72	1.412,16	3,99	87,92	C
100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	UN	3	423,28	1.269,84	3,59	91,51	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M3	11,82	64,53	762,74	2,16	93,67	C
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M2	26,24	27,02	709,00	2,01	95,67	C
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	SERVICO	UN	3	163,98	491,94	1,39	97,06	C
93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	6,9	61,72	425,87	1,20	98,27	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	90	4,01	360,90	1,02	99,29	C
98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	SERVICO	M2	3,8	34,91	132,66	0,38	99,66	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO PRAÇA DA REVOLUÇÃO					DATA :		15/01/2020		BDI :		24,63%			
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO ALVINO DE SOUZA, S/N, CENTRO, PORTALEGRE-RN, CEP: 59.610-000					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE-RN	CAERN		2019/05 COM DESONERAÇÃO		-		-		09/2019					
			ORSE		2019/12		113,34%		71,87%		03/2020					
	CNPJ:	08.358.053/0001-90	SBC		2020/02 - Natal		116,09%		-		02/2020					
			SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO		85,20%		-		12/2018					
SINAPI			2019/11 COM DESONERAÇÃO		86,71%		48,66%		12/2019							
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVICO	UN	1	62,60	62,60	0,18	99,84	C
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	SERVICO	UN	1	56,48	56,48	0,16	100,00	C

Subtotal até 100,00% 35.355,60

Outros: 0,00

Valor total do Orçamento: 35.355,60