





Armação negativa das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X e Y)



1 LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA DA AMPLIAÇÃO

ESCALA 1:50

Planta de vigotas pré-moldadas



ACO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	TR 08645	18	361	6498
	2	TR 08645	18	276	4968
	3	TR 08645	13	395	5135
	4	TR 08645	15	170	2550
	5	TR 08645	15	225	3375
	6	TR 08645	18	285	5130
	7	5.0	26	404	10504
	8	5.0	15	179	2685
	9	5.0	15	234	3510
CA50	10	8.0	18	375	6750

RESUMO DO AÇO

ACO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	67.5	29.3
CA60	5.0	216.3	37
	TR 08645	225.3	203.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50	29.3		
CA60	240.7		

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

2 VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

ESCALA COMO INDICADO

Quadro de assinaturas:

Proprietário(a):
Resp. Técnico:

Relação do aço

ACO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	38	360	13680
	2	5.0	24	365	8760
	3	5.0	16	395	6320
	4	5.0	13	505	6565
CA50	5	8.0	21	272	5712

Resumo do aço

ACO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	57.2	24.8
CA60	5.0	353.3	59.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50	24.8		
CA60	59.9		

PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (Ampliação e reforma do posto de saúde do sítio Estrondo)

Endereço :

Sítio Estrondo, Zona Rural do Município de Portalegre/RN, CEP: 59.810-000

Proprietário: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN (CNPJ: 08.358.053/0001-90)

Responsável Técnico(a): Esdras Mansur Lopes Cavalcante Feltosa (CREA/RN: 2116454727)

Lajes do pavimento Cobertura da Ampliação:

Vigotas pré-moldadas

Contato: E-mail: pmr.sitioestrondo@pmr.com.br Tel: (84) 3372-188

Data	Escala	Área Construída Reforma	Área Construída Ampliação	Contato:
AGOSTO/2021	COMO INDICADO	86.25 M²	102.52 M²	REV.: 000

11/15