
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
		OBRA:	CONSTRUÇÃO PRAÇA DA REVOLUÇÃO				DATA :		15/01/2020	BDI :		24,63%
		LOCAL:	RUA ANTÔNIO ALVINO DE SOUZA, S/N, CENTRO, PORTALEGRE-RN, CEP: 59.610-000				FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.
		LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE-RN				ORSE	2019/12		113,34%	71,87%	03/2020
		CNPJ:	08.358.053/0001-90				SBC	2020/02 - Natal		116,09%	-	02/2020
						SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		85,20%	-	12/2018	
						SINAPI	2019/11 COM DESONERAÇÃO		86,71%	48,66%	12/2019	
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-	-
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.412,16			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00	377,69	93,03	470,72	1.412,16			
2	MOVIMENTO DE TERRA								762,74			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	11,82	51,78	12,75	64,53	762,74			
3	ALVENARIA								5.415,14			
3.1	2050001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016	CAERN	M²	65,60	57,56	14,18	71,74	4.706,14			
3.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	26,24	21,68	5,34	27,02	709,00			
4	PAVIMENTAÇÃO (PISOS)								9.802,09			
4.1	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	6,90	49,52	12,20	61,72	425,87			
4.2	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	101,16	42,29	10,42	52,71	5.332,14			
4.3	1100143	PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.≈3 cm	CAERN	M²	33,56	93,52	23,03	116,55	3.911,42			
4.4	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	M2	3,80	28,01	6,90	34,91	132,66			
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								9.681,04			
5.1	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	3,00	339,63	83,65	423,28	1.269,84			
5.2	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	50,23	12,37	62,60	62,60			
5.3	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	1,00	45,32	11,16	56,48	56,48			
5.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	3,00	131,57	32,41	163,98	491,94			
5.5	COMP-867193	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	PRÓPRIA	UND	1,00	1.370,04	337,44	1.707,48	1.707,48			

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
		OBRA:				CONSTRUÇÃO PRAÇA DA REVOLUÇÃO		DATA :		15/01/2020		BDI :		24,63%			
		LOCAL:				RUA ANTÔNIO ALVINO DE SOUZA, S/N, CENTRO, PORTALEGRE-RN, CEP: 59.610-000		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		LICITANTE:				PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE-RN		CAERN		2019/05 COM DESONERAÇÃO		-		09/2019			
		CNPJ:				08.358.053/0001-90		ORSE		2019/12		113,34%		71,87%		03/2020	
						SBC		2020/02 - Natal		116,09%		-		02/2020			
						SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO		85,20%		-		12/2018			
						SINAPI		2019/11 COM DESONERAÇÃO		86,71%		48,66%		12/2019			
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO								
						SEM BDI	BDI	COM BDI		TOTAL R\$							
5.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	90,00	3,22	0,79	4,01	360,90								
5.7	S08386	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	ORSE	un	3,00	1.533,02	377,58	1.910,60	5.731,80								
6	DIVERSOS								8.282,43								
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	4,00	840,00	206,89	1.046,89	4.187,56								
6.2	191914	BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS (9X19X19) ESPESSURA 19CM, COM ASSENTO EM GRANILITE DE 8MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	PRÓPRIA	UND	1,00	1.561,29	384,55	1.945,84	1.945,84								
6.3	S12628	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico	ORSE	un	1,00	1.724,33	424,70	2.149,03	2.149,03								
							VALOR ORÇAMENTO:		28.368,32								
							VALOR BDI TOTAL:		6.987,28								
							VALOR TOTAL:		35.355,60								
TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS																	

\_\_\_\_\_  
 MANOEL DE FREITAS NETO  
 PRFEITO MUNICIPAL  
 CPF:155.132.94-34

\_\_\_\_\_  
 ELIAQUE BRITO DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/RN: 2116963486